



Исх. № **1508 - КП**  
от **05.12.2019**

Запрос № **269/A**  
от **02.12.2019**

Кому:

Коммерческое предложение  
подготовил:

Ведущий инженер ПТО  
Михайлова Ксения

Тел. /812/ 336 42 82 доб. 105

Моб. +7 911 216 20 23

e-mail: mkv@roseco.net

Компания ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» сообщает о своей готовности выполнить следующий комплекс работ:

Вид работ:	<b>Модернизация КНС</b>
Адрес:	
Объект:	

#### СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Общая стоимость с учетом НДС 20%:	<b>668 831 рубль 95 копеек</b>
Стоимость без НДС 20%:	<b>557 359 рублей 96 копеек</b>
НДС 20%:	<b>111 471 рубль 99 копеек</b>

#### СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Срок выполнения работ:	<b>9 рабочих дней</b>
Авансирование:*	50%
Оплата выполненных работ:	по факту выполнения работ
Срок действия коммерческого предложения:	60 календарных дней

\*По результатам переговоров, порядок оплаты может быть пересмотрен.

Приложения:

- Приложение №1 – Расчет стоимости выполнения работ.

С уважением,

Генеральный директор

Павел Федяев

Сметный расчет стоимости по объекту: Модернизация КНС										
Заказчик: _____										
Вид производимых работ, адрес объекта										
№	Наименование работ	Примечание	Ед.из.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Всего, руб.	
					Материал	З\П	Материал	З\П		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Комплекс работ</b>							<b>189 747,47</b>	<b>367 612,49</b>	<b>557 359,96</b>	
1	<b>Усиление стен колодцев (торкретирование)</b>						<b>70 451,13</b>	<b>168 300,00</b>	<b>238 751,13</b>	
1.1	Торкретирование		компл.	1	0,00	82 350,00	0,00	82 350,00	82 350,00	
1.2	Работа техники						0,00	32 500,00	32 500,00	
1.2.1	Торкрет Sika Aliva 237	Установка Sika Aliva 237 - 1 шт. Растворный шланг - 30 м.п. Водяной шланг - 30 м.п. Сопло - 1 шт. Электрический переносной кабель - 30 м	смена	1	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	
1.2.2	Дизельный компрессор	Atlas Copco XANS 186	смена	1	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
1.3		Дизельное топливо для компрессора	л	80	70,50	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00	
1.4	Расходный материал	Смесь для сухого торкретирования МастерБетон Т-60(В35), пленка	т	3	19 337,92	0,00	58 013,76	0,00	58 013,76	
1.5	Монтаж армирующей сетки	Сетка армир. оцин. 15м2; перфорированная лента - 20 м	компл.	1	6 797,37	17 050,00	6 797,37	17 050,00	23 847,37	
1.6	Доставка и вывоз оборудования		компл.	1	0,00	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00	
2	<b>Сушка емкости</b>		<b>компл.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>37 387,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37 387,49</b>	<b>37 387,49</b>	
3	<b>Установка шнековой системы</b>	Шнековую систему предоставляет Заказчик	<b>компл.</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	
4	<b>Монтаж насосов на дно прямка</b>						<b>97 216,85</b>	<b>85 725,00</b>	<b>182 941,85</b>	
4.1	Монтаж каркаса под насосы	Труба 50*50; полоса нерж. 100*1500; швеллер ст. 200*50 - 1 м; швеллер 100*50 - 2 м	компл.	1	90 181,85	38 100,00	90 181,85	38 100,00	128 281,85	
4.2	Установка насосов на каркас		компл.	1	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00	19 050,00	
4.2	Заливка дна колодца	Бетон В35	компл.	1	7 035,00	28 575,00	7 035,00	28 575,00	35 610,00	
5	<b>Монтаж напорного рукава от временной врезки до сборного канализационного колодца</b>	Резиновый шланг d50мм - 30 м.п. Быстроразъемное устройство - 2шт. Хомуты - 2 шт.	<b>компл.</b>	<b>1</b>	<b>11 806,15</b>	<b>19 050,00</b>	<b>11 806,15</b>	<b>19 050,00</b>	<b>30 856,15</b>	
6	<b>Монтаж задвижки и обратного клапана</b>	На трубу d108	<b>к-т</b>	<b>2</b>	<b>5 136,67</b>	<b>9 525,00</b>	<b>10 273,34</b>	<b>19 050,00</b>	<b>29 323,34</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>189 747,47</b>	<b>367 612,49</b>	<b>557 359,96</b>
							НДС	20%		<b>111 471,99</b>
							<b>Итого с НДС:</b>			<b>668 831,95</b>